

Normpositionen-Katalog (NPK) – Unterabschnitte für baustellenspezifische Massnahmen

Diese Liste hilft Ihnen, die baustellenspezifischen Massnahmen in den Werkvertrag aufzunehmen.
Hinweis: Es handelt sich um Auszüge aus den beiden Inhaltsverzeichnissen.

NPK 113 D/2014 Baustelleneinrichtung		NPK 114 D/2012 Arbeitsgerüste	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
200	Baustellenerschliessung	100	Baustelleneinrichtungen und Vorarbeiten
210	Zufahrten	110	Baustelleneinrichtung
220	Plätze und Lagerflächen	120	Vorarbeiten für Abstellbasis, Abdeckung, Tragkonsolen und dgl.
230	Signalisierung und Abschränkungen	130	Signalisierung und Abschränkungen
250	Provisorische Fahrzeug-Rückhaltesysteme an Strassen	140	Bauliche Schutzmassnahmen
260	Massnahmen gegen Staubentwicklung; Schneeräumung und Winterdienst	150	Bauschuttrutschen
300	Versorgung und Entsorgung	200	Fassadengerüste
310	Wasserversorgung		Details siehe Unterkapitel 210 bis 240
330	Elektrische Einrichtungen	300	Gerüstergänzungen zu Fassadengerüsten
350	Drucklufteinrichtungen	310	Gerüstergänzungen im Dachbereich
360	Pumpeneinrichtungen	320	Gerüstergänzungen im Fassadenbereich
370	Lüftung, Entstaubung, Heizung, Kühlung und dgl.	330	Schutzeinrichtungen
400	Räume, Personentransporte und Gerüste	340	Gerüstbekleidungen
	Details siehe Unterkapitel 410 bis 480	350	Regenschutzdächer
500	Hebe-, Verlade-, Transport- und Lagereinrichtungen	360	Gerüstaufgänge
510	Krane und Aufzugseinrichtungen	370	Mehrleistungen zu Gerüstergänzungen von Fassadengerüsten
520	Hebe- und Arbeitsbühnen	400	Flächengerüste
530	Fördereinrichtungen		Details siehe Unterkapitel 410 bis 450
540	Lade- und Transportgeräte sowie Transporteinrichtungen und Helikoptereinsätze	500	Besondere Gerüste
560	Einrichtungen für Umladen und Zwischenlagern	510	Kamingerüste
570	Seilbahnen	520	Helmgerüste
600	Einrichtungen für Materialaufbereitung und -verarbeitung	530	Konsol- und Hängegerüste
	Details siehe Unterkapitel 610 bis 680	540	Rollgerüste und Gerüsttürme
700	Einrichtungen für Spezialarbeiten	550	Absturzsicherungen und Bekleidungen
	Details siehe Unterkapitel 710 bis 780	560	Auffangnetze und Fanggerüste
800	Einrichtungen für Untertagbau	600	Notdächer
	Details siehe Unterkapitel 810 bis 880	610	Notdächer
	Wichtig auch: EKAS-Richtlinie 6514 Untertagarbeiten	620	Zusätzliche Arbeiten und Winterdienst
900	Verschiedene Einrichtungen und Leistungen	700	Aufzüge
920	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	710	Seilwinden und Handaufzüge
930	Rettung und Brandschutz	720	Materialaufzüge
		730	Kombinierte Material- und Personenaufzüge
		740	Masthebebühnen
		750	Service- und Wartungsarbeiten